

# Nous sistemes de seguretat a l'Hospital General de Granollers

*L'HGG està portant a terme una gran tasca de condicionament de les seves instal·lacions per tal de garantir en cas d'incendi la seguretat de tots els usuaris i personal del centre.*

El nostre Hospital vol estar preparat per reaccionar ràpidament davant un hipotètic cas d'incendi. Evitar l'evacuació dels malalts i garantir alhora la seva seguretat són dos dels objectius que es pretén aconseguir. Per tot això, l'Hospital està realitzant una forta inversió per aplicar a les seves instal·lacions les últimes novetats en sistemes de seguretat als hospitals.

Les noves àrees assistencials de l'HGG, inaugurades el mes de febrer passat, van ser construïdes seguint la Normativa vigent de protecció contra incendis. L'empresa IFAC de Granollers ha estat l'encarregada de realitzar el Projecte de Sectorització de l'edifici B del nostre Hospital.

## Sectorització o compartimentació a l'hospital

La normativa vigent NBE-CPI 1991 ("Normativa bàsica de l'edificació - Condicions de protecció contra incendis") estableix que tota zona destinada a hospitalització ha d'estar sectoritzada o compartimentada en sectors d'incendi mitjançant elements que ofereixin una resistència al foc de 60 o 120 minuts.

D'aquesta manera cada planta queda compartimentada com a mínim en 2 sectors d'incendi, però depèn sempre de la superfície construïda.

La sectorització de les plantes de l'Hospital permet traslladar els malalts situats a la zona afectada pel foc a un altre sector aïllat del perill sense necessitat d'evacuar l'Hospital. El sector aïllat per les portes de seguretat ofereix una resistència al foc de 60 minuts, temps suficient perquè pugui

actuar l'equip de protecció contra incendis de l'Hospital o bé els bombers en cas que fos necessari.

## Les fases del pla de sectorització

Les obres de condicionament de les instal·lacions de l'edifici B de l'Hospital s'estan realitzant per etapes.

En primer lloc es va procedir al tancament de les escales de tot l'edifici. Les escales representaven el risc més gran en cas d'incendi, ja que podien actuar com a xemeneies i provocar la propagació del foc en tan sols 5 minuts. Per aquest motiu, les escales han estat condicionades per funcionar com a tallafocs. Les parets que formen el tancament de les escales tenen una resistència al foc de 120 minuts (RF 120) i les portes tallafocs que accedeixen a cada planta ofereixen una resistència de 60 minuts.

Pel que fa a les plantes de l'edifici B, enguany hem finalitzat les obres de la 6a i de la 4a planta.



*El sector aïllat per les portes de seguretat ofereix una resistència al foc de 60 minuts.*



*Rafael Morante, responsable de Manteniment de l'Hospital de Granollers.*

Les obres de condicionament de les plantes restants es duran a terme en el període que va d'aquest mes fins al mes d'agost de l'any vinent.

## Estiu de 1996

Està previst que les obres de sectorització del nostre hospital estiguin totalment enllestides el mes d'agost de 1996.

Fins aleshores, haurem de prendre paciència amb el soroll o amb les possibles incomoditats que les obres ens puguin ocasionar.

Sens dubte, l'esforç que l'HGG està realitzant per garantir la seguretat de tots nosaltres s'ho val.

dBaB

## Obertura de la Unitat d'Especialitats Quirúrgiques

Si el nostre Hospital disposés d'un llibre Guinness, de ben segur que la Unitat d'Especialitats Quirúrgiques hi tindria cabuda. Per què? És ben evident: per batre el rècord en rapidesa d'obertura.

Si bé les altres unitats d'hospitalització van disposar de temps per a la planificació, la preparació, i fins i tot la mentalització, vàrem obrir la 5a C com aquell qui diu,

d'un dia a l'altre.

Ja ens ho diuen, que hem d'ésser capaços de respondre amb rapidesa i agilitat a les necessitats de la població, però tant...

I així va ser: a finals d'agost la pressió assistencial obligava a prendre mesures per poder ingressar més malalts i es va decidir obrir la nova unitat per tal de complementar l'assistència que es

donava tant a la 2a planta com a la 5a B.

La precipitació, no obstant això, no va estar mancada de l'organització necessària per fer possible en 3 dies el que s'havia planejat durant mesos.

Val a dir que això no hauria estat possible sense l'esforç i la dedicació de tots els professionals implicats en l'obertura. Un cop més s'ha fet

palés que el treball en equip supera amb escreix el treball individual. Des d'aquí, volem agrair molt sincerament l'estreta col·laboració de Manteniment, Compres, Hostaleria i tants d'altres departaments per haver-nos ajudat en la consecució d'aquest rècord amb les millors garanties de qualitat.

M. Dolores Casacuberta  
Lourdes Santafé