

estaran dintre y un á fora ó al ayre, que després podrà reforsarse acostanthi la terra y apretantla be á la paret. Ab aquestas condicions el desmont deurá ser de 45 metres per 45 y dos de fondaria, ó sigui que 's deurá arrancar y transportar y treurer 4050 metres cubichs de terra. La escabació y transport d' aquesta terra, se pot fer á trenta centims de pesseta el metre y per consegüent val 3240 pesetas.

Las parets son suficientes y donan bon resultat construintlas ab embá de mahó doblat ab ciment y enlliscadas també ab ciment ó barreja. Deu tenirse molt cuidado que no quedi vuit entre la paret y la escavació, á cual fi deurá tirarshi sorra fina y aigua y apretada be y millor encare si de quant en quant si tira alguna abeurada clara de ciment.

La paret deurá sentarse en un fonament construit de mahó á tres gruixos y de un pam y mitx d' ample á fi de que quedi banqueta per sentar sobre d' ella la solera ó enrajolat. Veyém are lo que val.

En el fonament entrarán 21 mahons per metre lineal ó siguin 3780 que á 30 pesetas valen 113 pesetas. De ciment entrará proximament unas duas arrobas per metre lineal contant que se fa ab barreja y val entre sorra, ciment y ma d' obra á uns 6 rs. per metre ó siguin 270 pesetas.

En las parets ó embá doblat entrarán per metre superficial 48 mahons ó sigui un total de 25900 que valen 777 pesetas, y de ciment se'n gastarán uns 600