

Millora dels accessos i els recorreguts del parc del Puig de les Forques



A l'esquerra, imatge actual d'un dels recorreguts del parc del Puig de les Forques. A la dreta, imatge virtual del camí, després dels treballs de millora



El mes d'octubre s'han iniciat les obres de millora dels accessos i recorreguts del parc del Puig de les Forques. Es tracta d'un dels espais verds més grans de la ciutat, amb una superfície de 36.864 m², situat al barri de la Font Verda, entre els carrers de Carles Riba, Puig de les Forques, l'Olivar, Lluís Vives i Francesc Ribas. Les millores consisteixen en la reforma dels recorreguts i els accessos al parc, per substituir els elements malmesos i fer-los més còmodes i adaptats als usos i necessitats actuals. Es durà a terme una remodelació integral d'un dels camins més externs del parc, que envolta els altres dos camins, fet malbé per les arrels dels arbres.

Més espai verd, nou mobiliari urbà i aprofitament de les aigües pluvials

La reforma permetrà guanyar més espai verd. Se n'enderrocarà el paviment, se sanejarà el subsòl i es rebaixarà el terreny. Al llarg de tot el recorregut, es construiran murs de contenció amb estructures de gabions i una cuneta permeable que permeti la canalització i aprofitament de l'aigua pluvial. El nou paviment combinarà el formigó i el sauló en els trams més plans i als entorns del recorregut s'hi sembrarà una barreja de llavors de gespa. La reforma, a càrrec de l'empresa Ambientalia, té un pressupost de 121.863,60 euros i es preveu que les obres quedin enllestides a finals d'any.

Reforma del paviment del carrer de Marià Sans

A finals del mes de setembre s'han iniciat les obres de millora i substitució dels trams de paviment malmesos del carrer de Marià Sans. L'actuació permet millorar la seguretat i l'accessibilitat del carrer, i contempla la renovació de part del mobiliari urbà, amb nous bancs de formigó i la instal·lació d'aparcament de bicicletes. Per tal de minimitzar l'afectació als veïns i vehicles de la zona i poder fer els treballs amb la màxima seguretat, s'ha restringit l'accés al carrer i la circulació i s'han adaptat itineraris de vianants, considerant les hores punta de més afluència comercial. Les obres tenen una durada prevista d'un mes i les executa Pavimentaciones, Rebajes y Construcciones SA, amb un pressupost de 29.315,80 euros.

